

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 44
 TENTANG
 STANDARISASI HARGA SATUAN
 BANGUNAN , UPAH
 DAN
 ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN
 PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 SEMESTER I TAHUN 2015
 (Belum termasuk PPN)

NO ANALISA	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN	HAL
I	PEKERJAAN PONDASI				
1	1 m ³ - galian tanah keras sedalam 1 meter	m3	63.316,00		Hal. 1
2	1 m ³ - galian tanah keras sedalam 3 meter	m3	65.076,00		Hal. 1
3	1 m ² - Plesteran 1 pc : 8 pp, tebal 15 mm	m2	42.732,36		Hal. 2
4	1 m ³ - urug kembali galian	m3	1/3 harga galian		Hal. 2
5	1 m ³ - urug pasir	m3	189.970,00		Hal. 3
6	1 m ³ - memadatkan tanah (per 20cm)	m3	34.650,00		Hal. 3
7	1 m ² - acian	m2	26.833,13		Hal. 4
8	1m3 - membuat lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,8	m3	869.522,54		Hal. 4
9	1m3 - membuat beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	1.091.468,33		Hal. 5
10	1 m ² - bekisting untuk kolom	m2	240.603,00		Hal. 5
11	1 kg - pembesian	kg	11.706,26		
12	1 buah - pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 80 cm	buah	299.366,26		Hal. 6
13	1 buah - pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 200 cm	buah	963.354,97		Hal. 6
II	PEKERJAAN TIANG				
1	1 buah - upah pasang tiang	buah	204.930,00		Hal. 7
2	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (langsung/terusan)	buah	3.167.190,19		Hal. 7
3	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (langsung/terusan)	buah	3.146.419,99		Hal. 8
4	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 4 meter)	buah	3.639.214,12		Hal. 8
5	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 3 meter)	buah	3.536.860,59		Hal. 9
6	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 2 meter)	buah	3.434.507,06		Hal. 9
7	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 1,5 meter)	buah	3.429.314,51		Hal. 10
8	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.9 (untuk lampu caping)	buah	3.407.712,34		Hal. 10
9	1 buah - tiang 2 (dua) tangan RS.9 (langsung/terusan)	buah	2.944.440,19		Hal. 11
10	1 buah - tiang 3 (tiga) tangan RS.9 (langsung/terusan)	buah	2.997.595,49		Hal. 11
11	1 buah - tiang oktagonal 1 (satu) tangan RS.9	buah	5.491.120,37		Hal. 11
12	1 buah - tiang oktagonal 2 (dua) tangan RS.9	buah	5.491.120,37		Hal. 12
13	1 buah - tiang beton 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 3 meter)	buah	3.248.956,86		Hal. 12
14	1 buah - tiang bantu RS.9	buah	2.702.462,92		Hal. 13
15	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.7 (langsung/terusan)	buah	1.884.784,89		Hal. 13
16	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.6 (langsung/terusan)	buah	1.654.701,56		Hal. 14
17	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 3 meter)	buah	2.300.277,26		Hal. 14
18	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 2 meter)	buah	2.197.923,72		Hal. 15
19	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 1.5 meter)	buah	2.141.554,41		Hal. 15
20	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.6 (untuk lampu caping)	buah	2.171.129,01		Hal. 16
21	1 buah - tiang 1 (satu) tangan RS.4 (langsung/terusan)	buah	1.452.118,22		Hal. 16
22	1 buah - tiang 2 (dua) tangan RS.4 (langsung/terusan)	buah	1.668.440,19		Hal. 17
23	1 buah - tiang 4 (empat) tangan RS.11 (langsung/terusan)	buah	4.415.041,19		Hal. 17
III	PEKERJAAN STANG				
1	1 buah - upah pasang stang	buah	50.930,00		Hal. 18
2	1 buah - upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis	buah	64.900,00		Hal. 18
3	1 buah - stang Ø 2" - 6 meter	buah	1.264.113,92		Hal. 19
4	1 buah - stang Ø 2" - 4 meter	buah	599.559,03		Hal. 19
5	1 buah - stang Ø 2" - 3 meter	buah	507.590,60		Hal. 20
6	1 buah - stang Ø 2" - 2 meter	buah	415.622,17		Hal. 20
7	1 buah - stang Ø 2" - 1.5 meter	buah	364.445,40		Hal. 21
8	1 buah - stang Ø 1" - 2 meter (caping)	buah	312.955,50		Hal. 21
IV	PEKERJAAN LAMPU				
1	1 unit - upah pasang lampu (komplit set)	unit	139.810,00		Hal. 22
2	1 unit - upah pasang lampu SL	unit	24.024,00		Hal. 22
3	1 buah - lampu HPST 400 watt (komplit set)	buah	4.319.810,00		Hal. 23
4	1 buah - lampu HPST 250 watt (komplit set)	buah	3.369.410,00		Hal. 23
5	1 buah - lampu HPST 150 watt (komplit set)	buah	3.217.610,00		Hal. 23
6	1 buah - lampu HPST 70 watt (komplit set)	buah	2.423.410,00		Hal. 24
7	1 buah - lampu SL 65 watt	buah	265.419,00		Hal. 24
8	1 buah - lampu SL 42 watt	buah	190.549,70		Hal. 24
9	1 buah - lampu SL 43 watt	buah	132.016,50		Hal. 25
10	1 buah - lampu LVD 40 watt	buah	6.211.810,00		Hal. 25

NO ANALISA	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN	HAL
V	PEKERJAAN JARINGAN				
1	1 gawang - upah pasang jaringan udara	unit	69.905,00		Hal. 26
2	1 gawang - upah pasang jaringan bawah tanah	unit	100.375,00		Hal. 26
3	1 buah - konstruksi SJ.6	unit	34.544,40		Hal. 27
4	1 gawang - jaringan udara (LVTC 3 x 16 mm ²)	unit	950.463,80		Hal. 27
5	1 gawang - jaringan udara (LVTC 2 x 10 mm ²)	unit	372.105,80		Hal. 28
6	1 gawang - jaringan udara (LVTC 2 x 25mm ²)	unit	1.115.463,80		Hal. 28
7	1 meter - jaringan bawah tanah (Kabel NYY 4 x 6 mm ²)	unit	142.512,85		Hal. 29
8	1 meter - jaringan bawah tanah dengan bor horisontal	unit	203.646,67		Hal. 29
VI	PEKERJAAN PANEL				
1	1 unit - upah pasang box panel	unit	73.150,00		Hal. 30
2	1 unit - pemasangan box panel	unit	5.774.290,50		Hal. 30
VII	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	1 buah - bongkar tiang dan armature	buah	232.650,00		Hal. 31
2	1 buah - bongkar tiang	buah	176.825,00		Hal. 31
3	1 buah - bongkar stang dan armature	buah	115.225,00		Hal. 32
4	1 buah - bongkar stang	buah	57.475,00		Hal. 32
5	1 buah - bongkar box APP (komplit set)	buah	109.725,00		Hal. 33
6	1 gawang - bongkar jaringan udara	gawang	94.380,00		Hal. 33
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	1 VA - BP.UJL PLN	VA	2.200,00		Hal. 33
2	1 VA - Tambah daya	VA	2.200,00		Hal. 34
3	1 buah - stang lampu 1" - 1,5 meter (Pipa medium A)	buah	61.875,00		Hal. 34
4	1 buah - stang lampu 1" - 2 meter (Pipa medium A)	buah	82.500,00		Hal. 34
5	1 buah - stang lampu 1" - 3 meter (Pipa medium A)	buah	123.750,00		Hal. 35
6	1 buah - stang lampu 1" - 4 meter (Pipa medium A)	buah	165.000,00		Hal. 35
7	1 buah - stang lampu 1" - 6 meter (Pipa medium A)	buah	247.500,00		Hal. 35
8	1 buah - stang lampu 2" - 1,5 meter (Pipa medium A)	buah	122.375,00		Hal. 36
9	1 buah - stang lampu 2" - 2 meter (Pipa medium A)	buah	163.166,67		Hal. 36
10	1 buah - stang lampu 2" - 3 meter (Pipa medium A)	buah	244.750,00		Hal. 36
11	1 buah - stang lampu 2" - 4 meter (Pipa medium A)	buah	326.333,33		Hal. 36
12	1 buah - stang lampu 2" - 6 meter (Pipa medium A)	buah	489.500,00		Hal. 37
13	1 buah - pengadaan stopping	buah	825,00		Hal. 37
14	1 buah - pengadaan konektor	buah	11.000,00		Hal. 38

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI